

" _____ " _____ 2014 г.

" _____ " _____ 2014 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01
(локальная смета)

на монтаж металлоконструкций, устройство металлокаркаса

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 115,245 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 13,530 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 111,29 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2014 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Металлические конструкции каркаса										
1	ТЕР09-03-002-01 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Монтаж колонн для многоэтажного здания высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т (1 т конструкций)	1,15	473,92 77,16	350,78 19,96	545,01	88,73	403,4 22,95	10,47	12,04
2	ТСЦ-103-1593	Стальная квадратная труба - марки стали Ст1-Зсп/пс, размер 200x200x8 мм (т)	1,15	8047,48		9254,6				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР13-06-004-01 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Обеспыливание металлической поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности)	23,65	1,15 0,68	0,47	27,2	16,08	11,12	0,1	2,37
4	ТЕР13-06-003-01 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Очистка металлокаркаса щетками (1 м2 очищаемой поверхности)	23,65	6,16 6,16		145,68	145,68		0,9	21,29
5	ТЕР13-07-001-02 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Обезжиривание поверхностей металлокаркаса уайт-спиритом (100 м2 обезжириваемой поверхности)	0,2365	330,59 63,74	3,08 0,08	78,18	15,07	0,73 0,02	9,08	2,15
6	ТЕР13-03-002-04 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Огрунтовка металлических поверхностей металлокаркаса за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,2365	226,09 45,4	6,74 0,08	53,47	10,74	1,59 0,02	5,31	1,26
7	ТЕР13-03-004-26 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей металлокаркаса эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,2365	426,58 27,88	4,8 0,08	100,89	6,59	1,14 0,02	3,83	0,91
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						10205,03	282,89	417,98 23,01		40,02
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 2014 года ОЗП=16,269; ЭМ=7,111; ЗПМ=16,269; МАТ=4,57)						51008,61	4602,34	2972,26 374,35		40,02
Накладные расходы						3807,16				
Сметная прибыль						2704,48				
Итого по разделу 1 Металлические конструкции каркаса						57520,25				40,02
Строительные металлические конструкции						49349,21				12,04
Защита строительных конструкций, металлокаркаса и оборудования от коррозии						8171,04				27,98
Итого						57520,25				40,02
В том числе:										
Материалы						43434,01				
Машины и механизмы						2972,26				
ФОТ						4976,69				
Накладные расходы						3807,16				
Сметная прибыль						2704,48				
Итого по разделу 1 Металлические конструкции каркаса						57520,25				40,02
Раздел 2. Лестница металлическая - изготовление и монтаж										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР09-03-029-01 Пр. Департ.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Монтаж прямолинейной лестницы с ограждением (1 т конструкций)	0,11	904,7 244,39	561,78 58,6	99,52	26,88	61,8 6,45	32,37	3,56
9	ТСЦ-101-1115	Прокат рифленый шириной 1-1,9 м из горячекатаных листов (сталь С235) (т)	0,01	6002,38		60,02				
10	ТСЦ-101-1102	Швеллер № 40 из горячекатаного проката из стали С235 (т)	0,1	6321,66		632,17				
11	ТСЦ-204-0044	Надбавки к ценам металлоконструкций за сборку и сварку пространственных каркасов и сеток D=3 мм (т)	0,11	6099,01		670,89				
12	ТЕР13-06-003-01 Пр. Департ.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Очистка поверхности металлоконструкций щетками (1 м2 очищаемой поверхности)	3,1	6,16 6,16		19,1	19,1		0,9	2,79
13	ТЕР13-06-004-01 Пр. Департ.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Обеспыливание поверхности металлоконструкций (1 м2 обеспыливаемой поверхности)	3,1	1,15 0,68	0,47	3,57	2,11	1,46	0,1	0,31
14	ТЕР13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей металлической лестницы уайт-спиритом (100 м2 обезжириваемой поверхности)	0,031	330,59 63,74	3,08 0,08	10,25	1,98	0,1	9,08	0,28
15	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлоконструкций за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,031	226,09 45,4	6,74 0,08	7,01	1,41	0,21	5,31	0,16
16	ТЕР13-03-004-26	Окраска поверхностей металлоконструкций эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,031	426,58 27,88	4,8 0,08	13,22	0,86	0,15	3,83	0,12
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						1515,75	52,34	63,72 6,45		7,22
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 2014 года ОЗП=16,269; ЭМ=7,111; ЗПМ=16,269; МАТ=4,57)						7701,21	851,52	453,11 104,94		7,22
Накладные расходы						731,69				
Сметная прибыль						540,62				
Итого по разделу 2 Лестница металлическая - изготовление и монтаж						8973,52				7,22
Раздел 3. Устройство перекрытий и полов, изготовление и монтаж металлоконструкций										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР09-05-002-02 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Электродуговая сварка опорных частей колонн, подкрановых балок при монтаже одноэтажных зданий (10 т конструкций)	0,021	439,11 158,77	125,76	9,22	3,33	2,64	16,73	0,35
18	ТСЦ-103-1941	Стальная квадратная труба - марки стали Ст1-Зсп/пс, размер 50x25x2 мм (т)	0,021	6420,94		134,84				
19	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий в кирпичной стене электроперфоратором D<20 мм, толщина стен - пол-кирпича (100 отверстий)	0,15	51,23 37,55	13,68	7,68	5,63	2,05	5,49	0,82
20	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов длиной до 1 м (1 т)	0,0039	12254,73 2239,72	68,77 2,59	47,79	8,73	0,27 0,01	315,01	1,23
21	ТЕР09-04-002-01 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Прим. Монтаж покрытия из профлиста при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия)	0,275	990,04 249,21	563,21 28,79	272,26	68,53	154,88 7,92	35,5	9,76
22	ТСЦ-101-1810	Самонарезающие винты для крепления профнастила к несущим конструкциям (т)	0,01	27031,35		270,31				
23	ТСЦ-101-4536	Оцинкованный профнастил толщиной 0,8 мм (м2)	27,5	69,5		1911,25				
24	ТЕР11-01-009-01 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Устройство теплоизоляции сплошной из минераловатных плит (100 м2 изолируемой поверхности)	0,275	2774,89 204,34	101,06 1,6	763,09	56,19	27,79 0,44	28,38	7,8
25	ТЕР11-01-011-01	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (100 м2 стяжки)	0,275	2095,79 252,07	66,15 11,3	576,34	69,32	18,19 3,11	39,51	10,87
26	ТЕР11-01-011-02	Увеличение толщины стяжки до 30 мм (100 м2 стяжки) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	0,275	889,5 6,38	24,4 3,74	244,61	1,75	6,71 1,03	1	0,28
27	ТЕР11-01-027-05 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 30.03.12 №115	Устройство покрытий из керамической плитки на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях (100 м2 покрытия)	0,275	9412,15 840,86	178,82 35,28	2588,34	231,24	49,18 9,70	119,78	32,94
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						6825,73	444,72	261,71 22,21		64,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 2014 года ОЗП=16,269; ЭМ=7,111; ЗПМ=16,269; МАТ=4,57)						37061,38	7235,15	1861,02 361,33		64,05
Накладные расходы						7521,25				
Сметная прибыль						4168,82				
Итого по разделу 3 Устройство перекрытий и полов, изготовление и монтаж металлоконструкций						48751,45				64,05
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						18546,51	779,95	743,41 51,67		111,29
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 2014 года ОЗП=16,269; ЭМ=7,111; ЗПМ=16,269; МАТ=4,57)						95771,2	12689,01	5286,39 840,62		111,29
Накладные расходы						12060,11				
Сметная прибыль						7413,92				
ВСЕГО по смете						115245,23				111,29
Строительные металлические конструкции:										
Итого Поз. 1-2, 8-11, 17-18, 21						11678,53	187,47	622,72		25,71
Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 2014 года ОЗП=16,269; ЭМ=7,111; ЗПМ=16,269; МАТ=4,57"						57146,42	3049,95	4428,16 607,16		25,71
Накладные расходы 90%*0.85 ФОТ (от 3 657,11)						2797,69				
Сметная прибыль 85%*(0.8*0.9) ФОТ (от 3 657,11)						2238,15				
Итого с накладными и см. прибылью						62182,26				25,71
Защита строительных конструкций от коррозии при монтаже металлоконструкций, устройстве металлокаркаса:										
Итого Поз. 3-7, 12-16						458,57	219,62	16,50		31,64
Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 2014 года ОЗП=16,269; ЭМ=7,111; ЗПМ=16,269; МАТ=4,57"						4706,93	3573	117,33 0,98		31,64
Накладные расходы 90%*0.85 ФОТ (от 3 573,98)						2734,09				
Сметная прибыль 70%*(0.8*0.9) ФОТ (от 3 573,98)						1801,29				
Итого с накладными и см. прибылью						9242,31				31,64
Прочие ремонтно-строительные работы при монтаже металлоконструкций, устройстве металлокаркаса										
Итого Поз. 19						7,68	5,63	2,05		0,82
Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 2014 года ОЗП=16,269; ЭМ=7,111; ЗПМ=16,269; МАТ=4,57"						106,17	91,59	14,58		0,82
Накладные расходы 78%*0.85 ФОТ (от 91,59)						60,72				
Сметная прибыль 50%*(0.8*0.9) ФОТ (от 91,59)						32,97				
Итого с накладными и см. прибылью						199,86				0,82
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						10484,39				1,23
Полы						33136,41				51,89
Итого						115245,23				111,29
В том числе:										
Материалы						77795,8				
Машины и механизмы						5286,39				
ФОТ						13529,63				
Накладные расходы						12060,11				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль					7413,92				
	ВСЕГО по смете					115245,23				111,29