

" _____ " _____ 2014 г.

" _____ " _____ 2014 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 280,259 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 49,932 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 410,87 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2014 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Устройство стен с обшивкой цементно-стружечными плитами (ЦСП)										
1	ТЕР09-05-002-02 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Электродуговая сварка опорных частей колонн и подкрановых балки при монтаже одноэтажных зданий:) (10 т конструкций)	0,018	439,11 158,77	125,76	7,9	2,86	2,26	16,73	0,3
2	ТСЦ-103-1941	Стальная прямоугольная труба (сталь марки ст1-3сп/пс) 50x25x2 мм (т)	0,018	6420,94		115,58				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР10-01-012-03 Пр. Депар. строит. Красно дар.кр. от 30.03.12 №115	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 16 мм прим. Обшивка стен цементно- стружечными плитами (ЦСП) (100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)) 610,65 = 2 521,80 - 1,025 x 1 864,54	1,17	610,65 528,61	48,52	714,46	618,47	56,77	75,3	88,1
4	ТСЦ-101-0781	Цементно-стружечная нешлифованная плита, толщина 12 мм (м2)	119,9	41,1		4927,89				
5	ТЕР26-01-039-01 Пр. Депар. строит. Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Изоляция стеновых конструкций из ЦСП изделиями из волокнистых и зернистых материалов без клея (1 м3 изоляции) 139,21 = 1 423,31 - 1,02 x 1 258,92	7	139,21 78,82	60,39	974,47	551,74	422,73	10,58	74,06
6	ТСЦ-104-0111	Плиты или маты для теплоизоляции (м3)	7,14	444,43		3173,23				
7	ТЕР26-01-054-02 Пр. Депар. строит. Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Оклеивание поверхности изоляции стеновых конструкций из ЦСП рулонным материалом на битумной мастике (100 м2 поверхности покрытия изоляции)	1,199	3509,71 327,1	48,93	4208,14	392,19	58,67	47,2	56,59
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						14121,67	1565,26	540,43		219,05
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 2014 года ОЗП=16,269; ЭМ=7,111; ЗПМ=16,269; МАТ=4,57)						84221,25	25465,22	3843		219,05
Накладные расходы						23180,96				
Сметная прибыль						12332,38				
Итого по разделу 1 Устройство стен с обшивкой цементно-стружечными плитами (ЦСП)						119734,59				219,05
Строительные металлические конструкции для устройства стен с обшивкой цементно-стружечными плитами (ЦСП)						667,59				0,3
Деревянные конструкции для устройства стен с обшивкой цементно-стружечными плитами (ЦСП)						47821,42				88,1
Теплоизоляционные работы при устройстве стен с обшивкой цементно-стружечными плитами (ЦСП)						71245,58				130,65
Итого						119734,59				219,05
В том числе:										
Материалы						54913,03				
Машины и механизмы						3843				
ФОТ						25465,22				
Накладные расходы						23180,96				
Сметная прибыль						12332,38				
Итого по разделу 1 Устройство стен с обшивкой цементно-стружечными плитами (ЦСП)						119734,59				219,05
Раздел 2. Кровля из металлочерепицы										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-020-01 Пр. Департ.строит.Красно дар.кр. от 30.03.12 №115	Устройство кровли из металлочерепицы (100 м2 кровли)	0,357	19351,98 1312,72	449,47 17,42	6908,66	468,64	160,46 6,22	173,87	62,07
9	ТЕР12-01-022-01 Пр. Департ.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Устройство металлического каркаса из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из антиконденсатных пленок (100 м2 обрешетки)	0,357	8602,51 560,44	114,21 3,01	3071,1	200,08	40,77 1,07	74,23	26,5
10	ТЕР10-01-022-06 Пр. Департ.строит.Красно дар.кр. от 30.03.12 №115	Подшивка потолка кровельной сталью (100 м2 потолка)	0,257	3924,26 163,1	10,51	1008,53	41,92	2,7	24,9	6,4
11	ТЕР12-01-013-03 Пр. Департ.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Утепление кровельных покрытий плитами из минваты или перлита на битумной мастике в один слой (100 м2 утепляемого покрытия)	0,1	4306,35 347,47	130,7 5,7	430,64	34,75	13,07 0,57	45,54	4,55
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						11418,93	745,39	217,00 7,86		99,52
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 2014 года ОЗП=16,269; ЭМ=7,111; ЗПМ=16,269; МАТ=4,57)						61456,23	12126,75	1543,09 127,87		99,52
Накладные расходы						12488,12				
Сметная прибыль						5725,35				
Итого по разделу 2 Кровля из металлочерепицы						79669,7				99,52
Раздел 3. Остекление проемов в стенах из ЦСП										
12	ТЕР09-04-009-04 Пр. Департ.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Монтаж оконных алюминиевых блоков с герметичным стеклопакетом (100 м2)	0,136	21193,42 3485,84	2754 204,5	2882,31	474,07	374,54 27,81	437,92	59,56
13	ТСЦ-203-0178	Балконный дверной блок с двойным остеклением, однопольный типа БС 22-7,5, площадь 1,57 м2 (м2)	13,6	442,33		6015,69				
14	ТЕР15-01-070-01 Пр. Департ.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Облицовка: оконного проема в наружной стене оцинкованной откосной планкой с устройством водоотлива (1 м2 проемов)	13,6	204,43 11,55	0,38	2780,25	157,08	5,17	1,55	21,08
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						11678,25	631,15	379,71 27,81		80,64

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 2014 года ОЗП=16,269; ЭМ=7,111; ЗПМ=16,269; МАТ=4,57)						61718,25	10268,17	2700,11 452,44		80,64
Накладные расходы						8527,1				
Сметная прибыль						6009,02				
Итого по разделу 3 Остекление проемов в стенах из ЦСП						76254,37				80,64
Раздел 4. Ворота										
15	ТЕР10-01-046-01 <i>Пр. Депар.т.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305</i>	Демонтаж ворот со стальными коробками с раздвижными либо распахивающимися неутепленными полотнами (100 м2 полотен и проемов) <i>(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i>	0,03	2168,03 1192,46	975,57 66,28	65,04	35,77	29,27 1,99	160,062	4,8
16	ТЕР10-01-046-01 <i>Пр. Депар.т.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305</i>	Установка ворот со стальными коробками (100 м2 полотен и проемов) <i>6 802,40 = 71 012,84 - 100 x 286,80 - 3,91 x 9 087,07</i>	0,03	6802,4 1703,52	1393,67 94,68	204,07	51,11	41,81 2,84	228,66	6,86
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						269,11	86,88	71,08 4,83		11,66
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 2014 года ОЗП=16,269; ЭМ=7,111; ЗПМ=16,269; МАТ=4,57)						2426,86	1413,45	505,45 78,58		11,66
Накладные расходы						1496,51				
Сметная прибыль						676,78				
Итого по разделу 4 Ворота						4600,15				11,66
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						37487,96	3028,68	1208,22 40,50		410,87
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 2014 года ОЗП=16,269; ЭМ=7,111; ЗПМ=16,269; МАТ=4,57)						209822,59	49273,59	8591,65 658,89		410,87
Накладные расходы						45692,67				
В том числе, справочно:										
90%*0.85 ФОТ (от 8211,61) (Поз. 1-2, 12-13)						6281,88				
100%*0.85 ФОТ (от 15356,8) (Поз. 5-7)						13053,28				
105%*0.85 ФОТ (от 2555,53) (Поз. 14)						2280,81				
118%*0.85 ФОТ (от 12235,92) (Поз. 3-4, 10, 15-16)						12272,63				
120%*0.85 ФОТ (от 11572,62) (Поз. 8-9, 11)						11804,07				
Сметная прибыль						24743,53				
В том числе, справочно:										
55%*(0.8*0.9) ФОТ (от 2555,53) (Поз. 14)						1011,99				
63%*(0.8*0.9) ФОТ (от 12235,92) (Поз. 3-4, 10, 15-16)						5550,21				
65%*(0.8*0.9) ФОТ (от 11572,62) (Поз. 8-9, 11)						5415,99				
70%*(0.8*0.9) ФОТ (от 15356,8) (Поз. 5-7)						7739,83				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85%*(0.8*0.9) ФОТ (от 8211,61) (Поз. 1-2, 12-13)					5025,51				
ВСЕГО по смете						280258,79				410,87
Строительные металлические конструкции для устройства стен с обшивкой цементно-стружечными плитами (ЦСП):										
Итого Поз. 1-2, 12-13						9021,48	476,93	376,80 27,81		59,86
Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 2014 года ОЗП=16,269; ЭМ=7,111; ЗПМ=16,269; МАТ=4,57"						47765,21	7759,17	2679,42 452,44		59,86
Накладные расходы 90%*0.85 ФОТ (от 8 211,61)						6281,88				
Сметная прибыль 85%*(0.8*0.9) ФОТ (от 8 211,61)						5025,51				
Итого с накладными и см. прибылью						59072,6				59,86
Деревянные конструкции для устройства стен с обшивкой цементно-стружечными плитами (ЦСП):										
Итого Поз. 3-4, 10, 15-16						6919,99	747,27	130,55 4,83		106,16
Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 2014 года ОЗП=16,269; ЭМ=7,111; ЗПМ=16,269; МАТ=4,57"						40698,4	12157,34	928,34 78,58		106,16
Накладные расходы 118%*0.85 ФОТ (от 12 235,92)						12272,63				
Сметная прибыль 63%*(0.8*0.9) ФОТ (от 12 235,92)						5550,21				
Итого с накладными и см. прибылью						58521,24				106,16
Теплоизоляционные работы для устройства стен с обшивкой цементно-стружечными плитами (ЦСП):										
Итого Поз. 5-7						8355,84	943,93	481,4		130,65
Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 2014 года ОЗП=16,269; ЭМ=7,111; ЗПМ=16,269; МАТ=4,57"						50452,47	15356,8	3423,24		130,65
Накладные расходы 100%*0.85 ФОТ (от 15 356,80)						13053,28				
Сметная прибыль 70%*(0.8*0.9) ФОТ (от 15 356,80)						7739,83				
Итого с накладными и см. прибылью						71245,58				130,65
Кровли						73570,02				93,12
Отделочные работы						17849,35				21,08
Итого						280258,79				410,87
В том числе:										
Материалы						151957,35				
Машины и механизмы						8591,65				
ФОТ						49932,48				
Накладные расходы						45692,67				
Сметная прибыль						24743,53				
ВСЕГО по смете						280258,79				410,87