

" ____ " _____ 2014 г.

" ____ " _____ 2014 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на демонтажные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 718,693 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 186,885 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1419,27 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2014 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Разборка надземной части здания										
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий рулонных кровель (100 м2 покрытия)	0,56	115,27 90,02	25,25	64,55	50,41	14,14	14,38	8,05
2	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) <i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i>	0,56	341,06 150,9	190,16 13,42	190,99	84,5	106,49 7,52	21,776	12,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающей стяжки: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) <i>(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i>	0,56	1378,5 103,95	51,9 3,9	771,96	58,21	29,06 2,18	15	8,4
4	ТЕР12-01-014-01	Демонтаж покрытий из легкого ячеистого бетона (1 м3 утеплителя) <i>(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i>	5,8	47,18 20,38	26,8 2	273,64	118,2	155,44 11,60	3,256	18,88
5	ТЕР46-04-002-02	Разборка железобетонных монолитных перекрытий (1 м3)	3,4	423,72 86,46	310,02 27,33	1440,65	293,96	1054,07 92,92	12,16	41,34
6	ТЕР06-01-034-02	Демонтаж подкрановых и обвязочных балок для перекрытий на высоте от опорной площадки до 6 м (100 м3 железобетона в деле) <i>(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i>	0,019	20105,5 9698,12	10407,38 774,18	382	184,26	197,74 14,71	1399,44	26,59
7	ТЕР46-04-001-04	Разборка кирпичных стен (1 м3)	14,3	158,35 58,59	99,76 8,88	2264,41	837,84	1426,57 126,98	8,24	117,83
8	ТЕР06-01-026-04	Снос железобетонной колонны в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (100 м3 железобетона в деле) <i>(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i>	0,031	18898,96 8813,75	10085,21 799,05	585,87	273,23	312,64 24,77	1255,52	38,92
9	ТЕР46-04-002-02	Разборка железобетонного монолитного перекрытия (1 м3)	4,5	423,72 86,46	310,02 27,33	1906,74	389,07	1395,09 122,99	12,16	54,72
10	ТЕР06-01-034-02	Разборка балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных при высоте балок до 500 мм (100 м3 железобетона в деле)	0,036	20105,5 9698,12	10407,38 774,18	723,8	349,13	374,67 27,87	1399,44	50,38
11	ТЕРр57-2-4	Разборка цементного пола (100 м2 покрытия)	0,65	2120,59 760,61	1359,98 164,22	1378,38	494,4	883,98 106,74	111,2	72,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии (1 м3)	5,4	261,07 65,01	196,06 17,45	1409,78	351,05	1058,73 94,23	8,93	48,22
13	СЦПЗ-2-3-1	Перевозка строительных грузов, перевозимых самосвалами, расстояние перевозки 3 км: класс груза 1, среднее (1 т груза)	298	13,3	13,3	3963,4		3963,4		
Итого прямые затраты по разделу сметы в ценах 2001г.						15356,17	3484,26	10972,02 632,51		497,8
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены индексами 4 кв. 2014г.						138819,94	56685,42	78022,03 10290,31		497,8
Накладные расходы						59914,4				
Сметная прибыль						36597,53				
Итого по разделу 1 локального сметного расчета Разборка надземной части здания						235331,87				497,8
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						124834,26				270,16
Кровли						16513,56				39,47
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						39500,29				115,89
Полы (ремонтно-строительные)						26300,02				72,28
Перевозка грузов автотранспортом						28183,74				
Итого						235331,87				497,8
В том числе:										
Материалы						4112,49				
Машины и механизмы						78022,03				
ФОТ						66975,73				
Накладные расходы						59914,4				
Сметная прибыль						36597,53				
Итого по разделу 1 локального сметного расчета Разборка надземной части здания						235331,87				497,8
Раздел 2. Разборка подземной части здания										
14	ТЕР06-01-046-04 <i>Пр. Депар. строит. Красно дар.кр. от 05.10.10 №305</i>	Снос стен и перекрытий тоннелей при отношении высоты к ширине: более 1 и толщине стен до 300 мм (100 м3 железобетона в деле)	0,25	9570,85 4525,34	5045,51 470,3	2392,71	1131,34	1261,37 117,58	661,6	165,4
15	ТЕР06-01-046-02 <i>Пр. Депар. строит. Красно дар.кр. от 05.10.10 №305</i>	Снос стен и перекрытий тоннелей при отношении высоты к ширине: более 1 и толщине стен до 500 мм (100 м3 железобетона в деле)	0,26	7097,58 2697,7	4399,88 434,38	1845,37	701,4	1143,97 112,94	394,4	102,54

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР06-01-024-05 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Устройство железобетонных подпорных стен высотой до 3 м, толщиной до 1000 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,119	5986,7 3001,98	2984,72 223,18	712,42	357,24	355,18 26,56	427,632	50,89
17	ТЕР06-01-024-09 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Устройство железобетонных подпорных стен высотой до 6 м, толщиной более 1000 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	0,521	4826,48 2345,91	2480,57 193,65	2514,6	1222,22	1292,38 100,89	334,176	174,11
18	ТЕР06-01-024-10 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Разборка подпорных стен из железобетона высотой более 6 м, толщиной до 300 мм (100 м3)	0,276	10936,98 6235,62	4701,36 362,42	3018,61	1721,03	1297,58 100,03	888,264	245,16
19	ТЕР46-04-003-01 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Разбивание бетонных конструкций объемом более 1 м3 отбойными молотками (1 м3)	9,5	457,38 66,14	391,24 34,82	4345,11	628,33	3716,78 330,79	9,67	91,87
20	ТЕР46-04-001-04 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Разбивание кирпичных стен (1 м3)	7	158,35 58,59	99,76 8,88	1108,45	410,13	698,32 62,16	8,24	57,68
21	ТЕР46-04-001-03 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Разбивание железобетонных фундаментов (1 м3)	1	631,05 112,48	491,33 43,46	631,05	112,48	491,33 43,46	15,45	15,45
22	ТЕР46-04-003-01 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Разбивание бетонных конструкций объемом более 1 м3 с помощью отбойных молотков (1 м3)	1,9	457,38 66,14	391,24 34,82	869,02	125,67	743,35 66,16	9,67	18,37

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	СЦПЗ-2-3-1	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых самосвалами), расстояние перевозки - до 3 км, класс груза 1, (1 т груза)	204,5	13,3	13,3	2719,85		2719,85		
Итого прямые затраты по разделу сметы в ценах 2001г.						20157,19	6409,84	13720,11 960,57		921,47
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены индексами 4 кв. 2014г.)						201969,88	104281,69	97563,70 15627,51		921,47
Накладные расходы						108249,14				
Сметная прибыль						63510,6				
Итого по разделу 2 локального сметного расчета Разборка подземной части здания						373729,62				921,47
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете (по подземной и надземной части здания) в ценах 2001г.						35513,36	9894,1	24692,13 1593,08		1419,27
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены индексами 4 кв. 2014г.)						340789,81	160967,1	175585,73 25917,82		1419,27
Накладные расходы						168163,53				
В том числе, справочно:										
80%*0.85 ФОТ (от 9779,94) (Поз. 11)						6650,36				
105%*0.85 ФОТ (от 105182,34) (Поз. 6, 8, 10, 14-18)						93875,24				
110%*0.85 ФОТ (от 67331,37) (Поз. 1, 5, 7, 9, 12, 19-22)						62954,83				
120%*0.85 ФОТ (от 4591,27) (Поз. 2-4)						4683,1				
Сметная прибыль						100108,14				
В том числе, справочно:										
65%*0.8 ФОТ (от 109773,61) (Поз. 2-4, 6, 8, 10, 14-18)						57082,28				
68%*0.8 ФОТ (от 9779,94) (Поз. 11)						5320,29				
70%*0.8 ФОТ (от 67331,37) (Поз. 1, 5, 7, 9, 12, 19-22)						37705,57				
ВСЕГО по смете						718692,55				1419,27
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						229176,98				453,53
Кровли						16513,56				39,47
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						289546,33				853,99
Полы (ремонтно-строительные)						26300,02				72,28
Перевозка грузов автотранспортом						47524,59				
Итого по смете (по подземной и надземной части здания)						609061,48				1419,27
В том числе:										
Материалы						4236,98				
Машины и механизмы						175585,73				
ФОТ						186884,92				
Накладные расходы						168163,53				
Сметная прибыль						100108,14				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НДС 18%						109631,07				
ВСЕГО по смете						718692,55				1419,27