

" _____ " _____ 2013 г.

" _____ " _____ 2013 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на монтаж систем вентиляции и кондиционирования

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 2002,792 тыс. руб.

строительных работ _____ 1608,242 тыс. руб.

монтажных работ _____ 89,039 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 485,548 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 4417,24 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2013 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы (приточно-вытяжные установки, вентиляторы, воздуховоды)										
1	ТЕР20-06-002-01 Пр. Департ. строит. Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Демонтаж приточно-вытяжных установок (1 камера) <i>(МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)</i>	15	166,96 128,86	38,1 0,91	2504,4	1932,9	571,5 13,65	17,484	262,26

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР65-30-1 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (100 м2 поверхности воздуховодов)	0,75	357,77 326,95	30,82 6,68	268,33	245,21	23,12 5,01	47,8	35,85
3	ТЕР65-31-2 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,1 т (100 шт.)	0,13	7945,54 7893,36	52,18 11,3	1032,92	1026,14	6,78 1,47	1154	150,02
4	ТЕР20-02-002-01 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	50	5 4,21	0,79	250	210,5	39,5	0,584	29,2
5	ТЕР65-29-1 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Разборка вентиляционных шахт (1 м2 внутренней поверхности шахты)	35	1,25 1,25		43,75	43,75		0,2	7
6	ТЕР46-03-007-03 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (1 м3)	13	308,91 88,56	220,35 19,61	4015,83	1151,28	2864,55 254,93	12,3	159,9
7	ТЕР46-03-017-07 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок (1 м3 заделки)	9	1085,13 189,16	16,91	9766,17	1702,44	152,19	28,88	259,92
8	ТЕР65-5-1 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (100 м2 перегородок)	0,12	1415,92 965,81	450,11 51,88	169,91	115,9	54,01 6,23	141,2	16,94
9	ТЕР26-01-039-01 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (1 м3 изоляции) (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)	4,8	55,68 31,53	24,15	267,26	151,34	115,92	4,232	20,31

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр54-3-2 Пр. Депар.т.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры (100 м2 подшивки)	0,57	96,29 92,59	3,7 0,8	54,89	52,78	2,11 0,46	14,79	8,43
11	СЦП2-1-22	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный (1 т груза)	5,39	3,04		16,39				
12	СЦП3-3-30-1- 3	Перевозка массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км: класс груза 1, грузоподъемность 10 т (1 т груза)	5,39	27,91	27,91	150,43		150,43		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						18540,28	6632,24	3980,11 281,75		949,83
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						22964,63	9418,21	5618,49 384,97		1345,41
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены индексами 1 кв. 2013г. ОЗП=14,964; ЭМ=6,65; ЗПМ=14,964; МАТ=4,276)						212143,2	140934,11	37362,95 5760,70		1345,41
Накладные расходы						129939,63				
Сметная прибыль						77790,07				
Итого по разделу 1 Демонтажные работы						419872,9				1345,41
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						134046,2				452,49
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						54307,52				260,37
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						212446,34				566,76
Перегородки (ремонтно-строительные)						5975,74				22,87
Теплоизоляционные работы						9179,76				31,54
Перекрытия (ремонтно-строительные)						2550,47				11,38
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках						16,39				
Перевозка грузов автотранспортом						1350,48				
Итого						419872,9				1345,41
В том числе:										
Материалы						33829,75				
Машины и механизмы						37362,95				
ФОТ						146694,81				
Накладные расходы						129939,63				
Сметная прибыль						77790,07				
Итого по разделу 1 Демонтажные работы						419872,9				1345,41
Раздел 2. Монтаж вентиляционных систем - приточных установок, прокладка воздуховодов										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР20-06-002-09 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Установка камер приточных типовых: с секцией орошения производительностью до 10 тыс.м3/час (1 камера)	15	900,03 426,58	162,42 4,56	13500,45	6398,7	2436,3 68,40	57,88	868,2
14	ТЕР20-01-002-09 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм (100 м2 поверхности воздуховодов)	0,75	3232,54 1078,9	123,45 4,25	2424,41	809,18	92,59 3,19	153,69	115,27
15	ТСЦ-301-4759	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм (м2)	75	151,8		11385				
16	ТСЦ-301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)	4,29	11,77		50,49				
17	ТЕР26-01-011-01 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Изоляция воздуховодов матами минералватными (1 м3 изоляции)	4,8	1020,78 110,26	49,38	4899,74	529,25	237,02	14,8	71,04
18	ТЕР20-02-006-07 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм (1 шт.)	10	27,99 13,25	1,76	279,9	132,5	17,6	1,84	18,4
19	КП	Противопожарный клапан КЗО-1-90-150x150 (шт.)	10	216,34		2163,4				
20	ТЕРм08-02-413-03 Пр. Депар.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 6 мм2 (100 м трубок) $397,22 = 1 \cdot 132,73 + 0,06 \times (23,43 - 23,43) + 3,2 \times 7,05 - 0,32 \times 70,47 - 0,06 \times 52,39 - 3,2 \times 227,76 - 3,55 \times 1,00$	3	397,22 177,43	54,16 2,28	1191,66	532,29	162,48 6,84	23,5	70,5
21	КП	Кабель силовой ВВГнг 5x10 (м)	300	33,92		10176				
22	КП	Труба гибкая гофрированная из ПВХ-пластика д.20мм (м)	300	1,32		396				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						46467,05	8401,92	2945,99 78,43		1143,41
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						52971,86	12936,19	4916,53 130,04		1760,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены индексами 1 кв. 2013г. ОЗП=14,964; ЭМ=6,65; ЗПМ=14,964; МАТ=4,276)						376441,52	193577,15	32694,93 1945,92		1760,88
Накладные расходы						186952,53				
Сметная прибыль						108782,75				
Итого по разделу 2 Монтаж вентиляционных систем - приточных установок, прокладка воздуховодов						672176,8				1760,88
Раздел 3. Монтаж вентиляционных систем - радиальных вентиляторов, прокладка воздуховодов										
23	ТЕР20-03-001-02 <i>Пр. Департ.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305</i>	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т (1 вентилятор)	13	95,52 61,56	12,93 0,31	1241,76	800,28	168,09 4,03	9	117
24	ТЕР20-01-002-09 <i>Пр. Департ.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305</i>	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм (100 м2 поверхности воздуховодов)	0,5	3232,54 1078,9	123,45 4,25	1616,27	539,45	61,73 2,13	153,69	76,85
25	ТСЦ-301-4759	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 600 мм (м2)	50	151,8		7590				
26	ТСЦ-301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)	5,6	11,77		65,91				
27	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.)	3	75,07 11,9	0,76	225,21	35,7	2,28	1,56	4,68
28	ТСЦ-509-2268	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1P 10А (шт.)	3	47,26		141,78				
29	ТЕРм08-02-413-03	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 6 мм2 (100 м трубок)	1	397,22 177,43	54,16 2,28	397,22	177,43	54,16 2,28	23,5	23,5
30	КП	Кабель силовой ВВГнг 3x2,5 (м)	10	5,83		58,3				
31	КП	Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (м)	90	4,1		369				
32	КП	Труба гибкая гофрированная из ПВХ-пластика д.20мм (м)	90	1,32		118,8				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						11824,25	1552,86	286,26 8,44		222,03
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						12816,81	2367,66	464,02 13,48		339
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены индексами 1 кв. 2013г. ОЗП=14,964; ЭМ=6,65; ЗПМ=14,964; МАТ=4,276)						81211,8	35429,66	3085,73 201,72		339
Накладные расходы						34143,06				
Сметная прибыль						19917,13				
Итого по разделу 3 Монтаж вентиляционных систем - радиальных вентиляторов, прокладка воздуховодов						135271,99				339
Раздел 4. Монтаж вентиляционных систем - сплит-систем и воздушно-тепловых завес										
33	ТЕР20-06-017-01 <i>Пр. Департ.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305</i>	Установка блоков приемных производительностью: до 10 тыс.м3/час (1 блок)	15	217,6 98,43	26,52 0,83	3264	1476,45	397,8 12,45	12,75	191,25
34	КП	Сплит-система MHI SRK/SRC50HE-S (шт.)	1	2075,7		2075,7				
35	КП	Сплит-система MHI SRK/SRC40HG-S (шт.)	1	1362,65		1362,65				
36	КП	Сплит-система MHI SRK/SRC20HG-S (шт.)	13	970,36		12614,68				
37	ТЕР20-06-017-01 <i>Пр. Департ.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305</i>	Установка блоков приемных производительностью: до 10 тыс.м3/час (1 блок)	3	217,6 98,43	26,52 0,83	652,8	295,29	79,56 2,49	12,75	38,25
38	КП	Комфортная воздушная завеса С1-Е1-150 (шт.)	3	2545,87		7637,61				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						27607,44	1771,74	477,36 14,94		229,5
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						28914,52	2750,63	805,55 25,22		356,31
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены индексами 1 кв. 2013г. ОЗП=14,964; ЭМ=6,65; ЗПМ=14,964; МАТ=4,276)						154949,6	41160,43	5356,91 377,39		356,31
Накладные расходы						40673,83				
Сметная прибыль						23443,95				
Итого по разделу 4 Монтаж вентиляционных систем - сплит-систем и воздушно-тепловых завес						219067,38				356,31
Раздел 5. Отделочные работы в вентиляционных помещениях										
39	ТЕР08-02-002-03 <i>Пр. Департ.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305</i>	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов))	0,35	12539,2 1163,96	490,93 42,62	4388,72	407,39	171,83 14,92	170,17	59,56

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТЕР61-26-1 Пр. Департ.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Перетирка штукатурки: внутренних помещений (100 м2 перетертой поверхности)	1,78	220,54 194,53	4,11 0,89	392,56	346,26	7,32 1,58	28,07	49,96
41	ТЕР15-02-016-01 Пр. Департ.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности)	0,35	1696,18 548,91	103,19 47,59	593,66	192,12	36,12 16,66	75,4	26,39
42	ТЕР15-02-031-01 Пр. Департ.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности)	0,09	4257,16 1520,25	84,65 18,33	383,14	136,82	7,62 1,65	204,06	18,37
43	ТЕР15-04-005-01 Пр. Департ.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) $1\ 041,82 = 1\ 041,99 + 0,005 \times (4\ 269,77 - 4\ 269,77) - 0,1 \times$ $1,74 + 0,052 \times (12\ 685,13 - 12\ 685,13)$	1,78	1041,82 109,3	8,06 0,09	1854,44	194,55	14,35 0,16	15,18	27,02
44	ТЕР10-01-039-01 Пр. Департ.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов)	0,025	27430,95 768,54	1579,99 117,7	685,77	19,21	39,5 2,94	104,28	2,61
45	ТЕР10-05-011-02 Пр. Департ.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) (100 м2 потолка) $7\ 209,91 = 7\ 209,91 + 368 \times (0,06 - 0,06)$	1,3	7209,91 706,16	10,42	9372,88	918,01	13,55	97	126,1
46	ТЕР15-04-005-02 Пр. Департ.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) $1\ 145,35 = 1\ 145,54 + 0,0055 \times (4\ 269,77 - 4\ 269,77) - 0,11 \times$ $1,74 + 0,057 \times (12\ 685,13 - 12\ 685,13)$	1,3	1145,35 121,97	9,01 0,09	1488,96	158,56	11,71 0,12	16,94	22,02
47	ТЕР11-01-011-05 Пр. Департ.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) $1\ 419,33 = 1\ 419,33 + 2,04 \times (475,25 - 475,25)$	1,3	1419,33 322,98	66,71 11,3	1845,13	419,87	86,72 14,69	50,23	65,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ТЕР11-01-011-06 Пр. Депар.т.строит.Красно дар.кр. от 05.10.10 №305	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 (100 м2 стяжки) $257,80 = 257,80 + 0,51 \times (475,25 - 475,25)$	1,3	257,8 3,22	12,2 1,87	335,14	4,19	15,86 2,43	0,5	0,65
49	ТЕР10-01-034-01 Пр. Депар.т.строит.Красно дар.кр. от 30.03.12 №115	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (100 м2 проемов) $137\ 916,53 = 138\ 164,53 + 30,6 \times (5,75 - 5,75) - 800 \times 0,31 +$ $100 \times (1\ 292,60 - 1\ 292,60)$	0,03	137916,53 1198,67	475,83 15,66	4137,5	35,96	14,27 0,47	170,75	5,12
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						25477,9	2832,94	418,85 55,62		403,1
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						27258,5	4328,04	704,35 93,32		615,68
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены индексами 1 кв. 2013г. ОЗП=14,964; ЭМ=6,65; ЗПМ=14,964; МАТ=4,276)						164487,55	64764,79	4683,92 1396,43		615,68
Накладные расходы						57171,15				
Сметная прибыль						29233,2				
Итого по разделу 5 Отделочные работы в вентиляционных помещениях						250891,9				615,68
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						129916,92	21191,7	8108,57 439,18		2947,87
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						144926,31	31800,74	12508,92 647,03		4417,24
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Перевод в текущие цены индексами 1 кв. 2013г. ОЗП=14,964; ЭМ=6,65; ЗПМ=14,964; МАТ=4,276)						989233,68	475866,28	83184,30 9682,16		4417,24
Накладные расходы						448880,31				
Сметная прибыль						259167,17				
ВСЕГО по смете						2002791,77				4417,24
Итого по Строительным работам										
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):										
Итого Поз. 1, 4, 13-16, 18-19, 23-26, 33-38						70679,43	12595,25	3864,67		1716,68
Всего с учетом "МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25"						73534,89	14484,54	4830,84 132,93		1974,18
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"						80295,27	19554,13	6521,63 179,46		2665,14
Всего с учетом "Перевод в текущие цены индексами 1 кв. 2013г. ОЗП=14,964; ЭМ=6,65; ЗПМ=14,964; МАТ=4,276"						567819,46	292608	43368,84		2665,14
Накладные расходы 128%*(0.85*0.9) ФОТ (от 295 293,44)						289151,34				
Сметная прибыль 83%*(0.8*0.85) ФОТ (от 295 293,44)						166663,62				
Итого с накладными и см. прибылью						1023634,42				2665,14

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):										
Итого Поз. 2-3, 5						1345	1315,1	29,90		192,87
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.3. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"						1815,76	1775,39	40,37		260,37
Всего с учетом "Перевод в текущие цены индексами 1 кв. 2013г. ОЗП=14,964; ЭМ=6,65; ЗПМ=14,964; МАТ=4,276"						26835,4	26566,94	268,46		260,37
Накладные расходы 74%*0.85 ФОТ (от 26 697,88)						16792,97				
Сметная прибыль 50%*0.8 ФОТ (от 26 697,88)						10679,15				
Итого с накладными и см. прибылью						54307,52				260,37
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):										
Итого Поз. 6-7						13782	2853,72	3016,74		419,82
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.3. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"						15836,66	3852,52	4072,60		566,76
Всего с учетом "Перевод в текущие цены индексами 1 кв. 2013г. ОЗП=14,964; ЭМ=6,65; ЗПМ=14,964; МАТ=4,276"						118561,65	57649,11	27082,79		566,76
Накладные расходы 110%*0.85 ФОТ (от 62 799,12)						58717,18				
Сметная прибыль 70%*0.8 ФОТ (от 62 799,12)						35167,51				
Итого с накладными и см. прибылью						212446,34				566,76
Перегородки (ремонтно-строительные)						5975,74				22,87
Теплоизоляционные работы						57068,42				141,82
Перекрытия (ремонтно-строительные)						2550,47				11,38
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках						16,39				
Перевозка грузов автотранспортом						1350,48				
Конструкции из кирпича и блоков						42220,58				92,46
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						14756,51				67,45
Отделочные работы						51093,21				145,62
Деревянные конструкции						109826,58				207,77
Полы						32995,02				102,38
Итого						1608241,68				4284,02
Итоги по Монтажным работам										
Электромонтажные работы на других объектах:										
Итого Поз. 20-22, 27-32						13073,97	745,42	218,92		98,68
Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.1 п.3. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35"						13411,49	1006,32	295,54		133,22
Всего с учетом "Перевод в текущие цены индексами 1 кв. 2013г. ОЗП=14,964; ЭМ=6,65; ЗПМ=14,964; МАТ=4,276"						68804,69	15058,57	1965,34		133,22
Накладные расходы 95%*0.85 ФОТ (от 15 242,78)						12308,54				
Сметная прибыль 65%*0.8 ФОТ (от 15 242,78)						7926,25				
Итого с накладными и см. прибылью						89039,48				133,22
Итого						89039,48				133,22
Итого по разделу 1. Демонтажные работы (приточно-вытяжные установки, вентиляторы, воздухопроводы), по разделу 2. Монтаж вентиляционных систем - приточных установок, прокладка воздухопроводов, по разделу 3. Монтаж вентиляционных систем - радиальных вентиляторов, прокладка воздухопроводов, по разделу 4. Монтаж вентиляционных систем - сплит-систем и воздушно-тепловых завес, по разделу 5. Отделочные работы в вентиляционных помещениях						1697281,16				4417,24
В том числе:										
Материалы						430166,71				
Машины и механизмы						83184,3				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ФОТ					485548,44				
	Накладные расходы					448880,31				
	Сметная прибыль					259167,17				
	НДС 18%					305510,61				
	ВСЕГО по смете					2002791,77				4417,24