

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2014 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2014 г.

ПРИМЕР СМЕТЫ НА ОЗЕЛЕНИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН, УСТРОЙСТВО АЛЬПИЙСКОЙ ГОРКИ

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**

(локальная смета)

на благоустройство территории, озеленение приусадебного участка, создание рокариев

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 21,521 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 4,449 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 37,8 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Благоустройство и озеленение территории парковой зоны (Парк Сосновая Роца МПАДШН)</b>										
1	ФЕР11-01-002-01	Устройство подстилающего песчаного слоя (м3)	0,5	57,07 29,46	27,24 3,01	29	15	14 2	3,41	1,71
2	ТЕР47-01-006-01	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников в естественном грунте (Озеленение) (10 ям)	0,5	38,44 38,44		19	19		6,14	3,07

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	<b>ТЕР47-01-009-01</b>	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м (10 деревьев или кустарников)	0,5	292,27 34,51	31,46 2,67	146	17	16 1	4,47	2,24
4	<b>ТЕР47-01-039-02</b>	Внесение органических удобрений при посадке деревьев и кустарников: в парковой зоне для благоустройства при проведении ландшафтных работ (10 м3 ям)	0,5	95,53 95,53		48	48		15,26	7,63
5	<b>ТЕР47-01-048-02</b>	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см (100 м2 корыта)	0,02 2 / 100	452,86 452,86		9	9		74,73	1,49
6	<b>ТЕР47-01-048-04</b>	На каждые 10 см изменения глубины корыта под цветники добавлять к расценке: 47-01-048-02 (100 м2 корыта)	0,02	131,68 131,68		3	3		21,73	0,43
7	<b>ТЕР47-01-050-01</b>	Посадка многолетних цветников для благоустройства парковой территории (100 м2 цветников)	0,02	9006,89 1035,81	860,98 72,99	180	21	17 1	153,91	3,08
	5. 414-0148	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.), (1000 шт.)	1,68 0,03	3775,93		113,28				
	6. 414-0473	Перегной, (м3)	2 0,04	109,55		4,38				
8	<b>ТЕР47-01-050-02</b>	На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять к расценке 47-01-050-01 (100 м2 цветников)	0,02	4031,05 46,3		81	1		6,88	0,14
	3. 414-0148	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.), (1000 шт.)	1,05 0,02	3775,93		75,52				
9	<b>ТЕР47-01-052-01</b>	Устройство альпинариев и рокариев для благоустройства западной части паркового комплекса (ландшафтный дизайн) (100 м2 альпинариев или рокариев)	0,02	4952,17 706,61	297,27 20,86	99	14	6	107,88	2,16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. 407-0013	Земля растительная механизированной заготовки, (м3)	7 0,14	162,56		22,76				
	4. 411-0001	Вода, (м3)	1,5 0,03	17,18		0,52				
	5. 414-0137	Семена газонных трав (смесь), (кг)	0,6 0,01	119,83		1,2				
	6. 414-0148	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.), (1000 шт.)	0,672 0,01	3775,93		37,76				
	7. 414-0473	Перегной, (м3)	1,6 0,03	109,55		3,29				
10	<b>ТЕР47-01-053-01</b>	Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,1 м (100 м2)	0,02	408,27 79,62		8	2		11,64	0,23
11	<b>ТЕР47-01-053-02</b>	На каждые следующие 10 см изменения высоты настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и рабаток добавлять к расценке 47-01-053-01 (увеличение высоты насыпной клумбы для устройства каскада из растений) (100 м2)	0,02	350,47 21,82		7			3,19	0,06
12	<b>ТЕР47-01-054-01</b>	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: клубневых, луковичных и клубнелуковичных ландшафтным дизайнером (1000 шт.)	0,01 <i>10 / 1000</i>	56,05 47,37	5,24 0,44	1	1		5,7	0,06
13	<b>ТЕР47-01-054-02</b>	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: многолетних и корневищных (1000 шт.) Устройство ландшафтных композиций из кактусов, агав, каланхоэ, многолетних суккулентов - всмете не отражены, должны браться в смете по КП)	0,005 <i>5 / 1000</i>	156,06 141,27	10,49 0,89	1	1		17	0,09

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	<b>ФССЦ-16.2.02.07-0081</b>	Луковицы и клубнелуковицы цветочных многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.) (1000 шт.) (Перечень луковичных не отражен в примере локальной сметы, выбор сортов осуществляется ландшафтными дизайнерами во время производства работ по благоустройству)	0,01 10 / 1000	3300		33				
15	<b>ФССЦ-16.2.02.07-0091</b>	Люпин (кг) (Стоимость многолетних растений в смете взята применительно. Перечень многолетних растений не отражен в примере локальной сметы, выбор сортов осуществляется ландшафтными дизайнерами во время производства работ по благоустройству)	0,1	180,8		18				
16	<b>ФССЦ-16.2.02.05-0018</b>	Можжевельник скальный, высота 0,8-1,0 м (шт.)	2	30,39		61				
17	<b>ФССЦ-16.2.02.04-0011</b>	Барбарис (шт.) (Стоимость деревьев и кустарников в локальной смете взята применительно. Перечень многолетних растений не отражен в примере локальной сметы, выбор сортов осуществляется ландшафтными дизайнерами во время производства работ по благоустройству)	3	10,08		30				
18	<b>ТЕР47-01-067-02</b>	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,3x0,3 м (10 деревьев или кустарников)	0,2	164,78 57,05	34,61 2,93	33	11	7 1	8,34	1,67
19	<b>ТЕР47-01-067-05</b>	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером: 0,5x0,5x0,4 м (10 деревьев или кустарников) поле проведения ландшафтных работ	0,3	268,87 104,79	45,09 3,82	81	31	14 1	15,32	4,6

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	<b>ТЕР47-01-070-01</b>	Уход: за цветниками из многолетников (100 м2 цветников и газонов) после проведения работ по благоустройству	0,02 2 / 100	1626,37 593,82	646 54,76	33	12	13 1	90,66	1,81
21	<b>ТЕР47-01-072-01</b>	Уход за растениями в альпинариях и рокариях (100 м2 альпинариев или рокариев) после проведения работ по озеленению	0,02 2 / 100	937,04 300,91	429,97 36,45	19	6	9 1	45,94	0,92
22	<b>ТЕР47-01-074-01</b>	Укрытие на зиму теплолюбивых многолетних цветов (100 м2 цветников)	0,02 2 / 100	2272,81 81,81		45	2		12,49	0,25
23	<b>ТЕР47-01-084-03</b>	Полив зеленых насаждений: из ведер (1 м3 выливаемой воды)	0,5	31,95 14,77		16	7		2,16	1,08
24	<b>ТЕР47-01-123-01</b>	Внесение сухих удобрений в почву: органических (100 м2)	0,02 2 / 100	52,87 52,87		1	1		7,73	0,15
25	<b>ФССЦ-16.2.01.01-0001</b>	Грунт почвенный, готовый к применению (м3)	0,5	297,47		149				
26	<b>ФССЦ-16.2.03.02-0011</b>	Кора сосновая (м3) для мульчирования почвы	0,02	726,53		15				
27	<b>ФССЦ-16.2.03.02-0021</b>	Мох (м3) для мульчирования почвы и соранения влаги после проведения ландшафтных работ	0,01	179		2				
28	<b>ФССЦ-16.3.02.02-0002*</b>	Удобрения: органо-минеральное "Универсал" (кг)	5	8,66		43				
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						1210	221	96 8		32,87
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-28))						1268	254	121 11		37,8
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы изменения сметной стоимости СМР на 2 кв. 2014 года ОЗП=16,792; ЭМ=7,17; ЗПМ=16,792; МАТ=4,686)						9318	4265	868 184		37,8
Накладные расходы						5046				
Сметная прибыль						3874				
<b>Итого по смете:</b>										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Полы					900				1,97
	Озеленение. Защитные лесонасаждения					17338				35,83
	<b>Итого</b>					<b>18238</b>				<b>37,8</b>
	В том числе:									
	Материалы					4185				
	Машины и механизмы					868				
	ФОТ					4449				
	Накладные расходы					5046				
	Сметная прибыль					3874				
	НДС 18%					3282,84				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>21520,84</b>				<b>37,8</b>

\* при отсутствии необходимых ресурсов в территориальном сборнике расценок, в локальную смету были взяты материалы из сборника ФССЦ актуальной редакции