

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ООО "ПРО-ТЕННИС", г. Заречный

Пример

"___" _____ 2017 г.

"___" _____ 2017 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 32

(локальная смета)

на устройство травяного покрытия для игры в большой теннис

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 237,063 тыс. руб.

строительных работ _____ 181,360 тыс. руб.

монтажных работ _____ 19,541 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 3,193 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 363,7 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2017 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Устройство травяного покрытия корта для игры в большой теннис										
Подготовительные работы										
1	ФЕР01-02-027-05 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 для теннисного корта с травяным покрытием (1000 м2)	0,45	1049,19 1049,19		472	472		123	55,35

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕР01-02-058-02 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 прим. копания ям для установки стойки для арбитра и столбиков для установки теннисной сетки (100 м3)	0,03	2184 2184		66	66		280	8,4
Установка теннисного оборудования (стойки для арбитра)										
3	ФЕР06-01-001-01 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство бетонной подготовки (100 м3)	0,005	3897,23 1404	1587,74 244,51	19	7	8 1	180	0,9
4	ФССЦ-04.1.02.05-0023 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В7,5 (М100) (м3)	0,51	600		306				
5	ФЕР06-01-005-04 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 прим. устройство фундамента под стойку для арбитра на соревнованиях по большому теннису (100 м3)	0,02	10261,27 3837,46	2491,6 341,68	205	77	50 7	453,6	9,07
6	ФССЦ-04.1.02.05-0025 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150) (м3)	2	600		1200				
7	ФЕРм37-01-001-04 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов 0,5 т прим. монтаж стойки для арбитра на соревнованиях по большому теннису (шт)	2	1132,95 201,96	121,31 12,36	2266	404	243 25	22	44
Устройство травяного покрытия теннисного корта										
8	ФЕР01-02-005-01 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3)	0,25	387,18 106,88	280,3 30,58	97	27	70 8	12,53	3,13
9	ФЕР27-06-049-01 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Стабилизация грунта решеткой геотехнической двуслойной при толщине слоя основания 20 см (1000 м2)	0,3	2528,61 507,57	1172,47 121,54	759	152	352 36	62,74	18,82
10	ФССЦ-01.7.12.07-0011 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Георешетка для армирования грунтов: Fornit 20/20 (м2)	315	26		8190				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ФССЦ-02.2.05.04-0044 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Щебень из гравия для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм (м3)	0,9	75,68		68				
12	ФЕР47-01-046-03* Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Подготовка почвы для устройства травяного покрытия теннисного корта механизированным способом (100 м2)	3	2263,61 278,54	6,57 0,95	6791	836	20 3	35,08	105,24
13	ФЕР47-01-080-07 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой прим. скашивание травяного покрытия корта (100 м2)	3	16,75 5,72	11,03	50	17	33	0,67	2,01
14	ФЕР47-01-070-03 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Уход: за травяным покрытием теннисного корта (100 м2)	3	641,33 315,53	301,4 31,78	1924	947	904 95	38,62	115,86
15	ФЕР27-09-016-01 Приказ Министра России №1039/пр от 30.12.2016	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м прим. разметка линий подачи, хаф-корта и границ теннисного корта (км)	0,25	1286,11 28,11	177,58 25,59	322	7	44 6	3,66	0,92
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						22735	3012	1724 181		363,7
Накладные расходы						3285				
Сметная прибыль						2396				
Итого по разделу 1 Устройство травяного покрытия корта для игры в большой теннис						200901				363,7
Итого Строительные работы						181360				319,7
Итого Монтажные работы						19541				44
Итого						200901				363,7
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						17999				
Машины и механизмы						1724				
ФОТ						3193				
Накладные расходы						3285				
Сметная прибыль						2396				
Итого по разделу 1 Устройство травяного покрытия корта для игры в большой теннис						200901				363,7
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						22735	3012	1724 181		363,7
Накладные расходы						3285				
В том числе, справочно:										
80% ФОТ (от 472) (Поз. 1)						378				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80%*(0.85*0.9) ФОТ (от 66) (Поз. 2)					40				
	80%*0.85 ФОТ (от 429) (Поз. 7)					292				
	95% ФОТ (от 35) (Поз. 8)					33				
	105%*(0.85*0.9) ФОТ (от 92) (Поз. 3-6)					74				
	115% ФОТ (от 1898) (Поз. 12-14)					2183				
	142% ФОТ (от 201) (Поз. 9-11, 15)					285				
	Сметная прибыль					2396				
	В том числе, справочно:									
	45% ФОТ (от 472) (Поз. 1)					212				
	45%*(0.8*0.85) ФОТ (от 66) (Поз. 2)					20				
	50% ФОТ (от 35) (Поз. 8)					18				
	60%*0.8 ФОТ (от 429) (Поз. 7)					206				
	65%*(0.8*0.85) ФОТ (от 92) (Поз. 3-6)					41				
	90% ФОТ (от 1898) (Поз. 12-14)					1708				
	95% ФОТ (от 201) (Поз. 9-11, 15)					191				
	ВСЕГО по смете					237063,18				363,7
	Итого по Строительным работам									
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)					1062				55,35
	Земляные работы, выполняемые ручным способом					126				8,4
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве					1845				9,97
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом					148				3,13
	Автомобильные дороги					9815				19,74
	Озеленение. Защитные лесонасаждения					12656				223,11
	Итого					25652				319,7
	Приложение к пьому Министерства ЖКХ РФ №8802-ХМ/09 от 20.03.2017г. Индексы Минстроя на 1 кв. 2017 года 25 652 * 7.07					181360				
	Итого Монтажные работы					19541				44
	Итого					200901				363,7
	Справочно, в ценах 2001г.:									
	Материалы					17999				
	Машины и механизмы					1724				
	ФОТ					3193				
	Накладные расходы					3285				
	Сметная прибыль					2396				
	НДС 18%					36162,18				
	ВСЕГО по смете					237063,18				363,7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

* В данном примере сметы на устройство покрытия теннисного корта использовалась расценка ФЕР47-01-046-03. В некоторых случаях будет уместнее поставить расценку из базы ФЕР-2017: ФЕР47-01-046-03 - "Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную".