

Пример дефектной ведомости (ведомости объемов строительных и монтажных работ) - БЛАНК

№ п/п	Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол.	Стоимость ед. изм., руб.	Стоимость, руб.
	1 этаж правое крыло				
1	Разборка плинтусов напольных	м/п	301		Согласно приложению к дефектной ведомости на СМР
2	Демонтаж линолеума	м2	246		
3	Демонтаж паркета штучного	м2	246		
4	Демонтаж дверных блоков деревянных	шт.	12		
5	Разборка подвесных потолков Армстронг	м2	246		
6	Отбивка штукатурки потолка	м2	130		
7	Разборка обшивки стен из ГКЛ в 2 слоя по металлическому каркасу	м2	456		
8	Отбивка штукатурки стен	м2	328		
9	Разборка дощатых перегородок	м2	284		Согласно приложению к ведомости объемов строительномонтажных работ
10	Демонтаж радиаторов отопления	шт	14		
11	демонтаж труб диаметром до 50 мм	м/п	76		
12	Демонтаж розеток и выключателей	шт	14		
13	Демонтаж светильников	шт	15		
14	Демонтаж деревянного пола на лагах	м2	386		
15	Демонтаж лаг	м2	386		
16	Вывоз мусора контейнерами 20 м3	шт.	15		Согласно примеру дефектной ведомости на СМР
17	Грунтовка стен за 1 раз бетон-контактом Knauf	м2	387		
18	Установка штукатурных маяков	м2	387		
19	Штукатурка стен гипсовыми составами по маякам толщиной до 20 мм гипсовой штукатурной смесью Knauf Ротбанд	м2	387		

20	Грунтовка стен в 2 слоя, грунтом глубокого проникновения Кнауф Тифенгрунд	м2	387	
21	Шпатлевка стен под оклейку обоями (до 2 слоев с ошкуриванием) Шпатлевкой Weber-vetonit KR, LR+	м2	387	
22	Шпатлевка откосов, углов шпатлевкой Weber-vetonit KR, LR+	м/п	156	
23	Устройство откосов из влагостойких гипсокартонных листов Кнауф толщиной 12,5 мм	м/п	17	Заполняется в бланке дефектной ведомости на строительство и монтаж
24	Монтаж коробов из гипсокартонных листов Кнауф толщиной 12,5 мм	м2	139	
25	Устройство цементной стяжки толщиной 50 мм.	м2	256	
26	Армирование стяжки	м2	256	
27	Грунтовка пола грунтом глубокого проникновения Кнауф Тифенгрунд	м2	256	
28	Монтаж фальшполов	м2	256	
29	Укладка ковролина на клей	м2	200	
30	Устройство плинтуса напольного ПВХ	м/п	125	
31	Оклейка стен обоями под покраску	м2	457	
32	Окраска обоев в 2 слоя колерованой краской Dufa	м2	457	
33	Устройство подвесных потолков Армстронг	м2	256	
34	Монтаж дверного блока из алюминиевого профиля остекленного. 2950*1800 мм	шт.	3	Заполняется в бланке ведомости объемов работ на строительство
35	Монтаж лотка неперфорированного с крышкой на полу	м/п	124	
36	Установка светильников ЛВО 4x18 в подвесной потолок	шт	34	Заполняется в бланке ведомости объемов работ на строительство
37	Установка ламп люминесцентных Philips TL-D G13	шт	24	

38	Прокладка кабеля в гофре ВВГ 3*1,5	м/п	200	Заполняется в бланке ведомости объемов работ на строительство
39	Прокладка кабеля NYM 3*2,5 в лотках	м/п	860	
40	Прокладка кабеля NYM 5*25	м/п	150	
41	Прокладка кабеля Legrand категории 5е F/UTP	м/п	560	
42	Установка кабель-канала 105*50 мм Legrand	м/п	30	
43	Монтаж коробки встраиваемой для лючков Legrand	шт.	50	
44	Монтаж розеток 2п+3 220В автозажим 2 модуля Legrand Mosaic	шт.	50	
45	Монтаж розетки компьютерной RJ45 Cat.5е UTP LCS	шт.	10	
46	Монтаж кранов шаровых Bugatti 3/4"	шт	20	
47	Монтаж труб полипропиленовых диам 25 мм	м/п	196	
48	Монтаж радиаторов отопления биметаллических Rifar	шт	25	Заполняется в образце дефектной ведомости на текущий ремонт
49	Огрунтовка стен	м2	164	
50	Шпатлевка стен за 2 раза	м2	164	
51	Третья шпатлевка смесью Шитрок при высококачественной окраске	м2	164	
52	Устройство неинвентарных лесов	м2	50	

\* Пример (бланк) ведомости объемов работ на строительные и монтажные работы, представленная в данном образце, составлена на базе дефектной ведомости по административному зданию (учреждению). Объемы данной ведомости обемов работ являются приблизительными и могут быть скорректированы в соответствии с фактическими данными по административному объекту.