

" ____ " _____ 2019 г.

" ____ " _____ 2019 г.

Смета пример в формате excel (скачать локальную смету на ремонт дома в excel)
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на демонтажные и строительные работы (excel шаблон сметы расходов, материалов, сметы на выполнение отделочных работ)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 982,538 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 9,525 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1285,7 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2019 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтаж и строительство										
1	ТЕРр53-1-4 шаблон сметы excel	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев Образец сметы на выполнение расходов и материалы	0,2 20 / 100	689,15 305,66	383,49 29,82	138	61	77 6	51,2	10,24
2	ТЕРр56-1-3 шаблон сметы excel	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах (100 коробок) Образец сметы на выполнение расходов и материалы	0,03 3 / 100	476,77 476,77		14	14		72,79	2,18
3	ТЕРр56-2-2 шаблон сметы excel	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) Образец сметы на выполнение расходов и материалы	0,05 5 / 100	334,7 296,49	38,21 9,66	17	15	2	46,11	2,31

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРр57-1-2 шаблон сметы excel	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2 основания) <i>Образец сметы на выполнение расходов и материалы</i>	0,2 20 / 100	48,01 48,01		10	10		7,67	1,53
5	ТЕРр53-1-2 шаблон сметы excel	Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен (вагонка стен и полов) (100 м2 стен) <i>Образец сметы на выполнение расходов и материалы</i>	0,2 20 / 100	547,4 252,1	295,3 22,96	109	50	59 5	41,6	8,32
6	ТЕРр56-1-3 шаблон сметы excel	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах (100 коробок) <i>Образец сметы на выполнение расходов и материалы</i>	0,02 2 / 100	476,77 476,77		10	10		72,79	1,46
7	ТЕРр56-2-2 шаблон сметы excel	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) <i>Образец сметы на выполнение расходов и материалы</i>	0,03 3 / 100	334,7 296,49	38,21 9,66	10	9	1	46,11	1,38
8	ТЕРр57-2-1 шаблон сметы excel	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) <i>Пример сметы на выполнение расходов и материалы</i>	0,1 10 / 100	76,64 71,3	5,34 1,35	8	7	1	11,39	1,14
9	ТЕРр57-1-2 шаблон сметы excel	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2 основания) <i>Пример сметы на выполнение расходов и материалы</i>	0,1 10 / 100	48,01 48,01		5	5		7,67	0,77
10	ТЕРр53-1-4 шаблон сметы excel	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев (100 м2 стен) <i>Пример сметы на выполнение расходов и материалы</i>	0,2 20 / 100	689,15 305,66	383,49 29,82	138	61	77 6	51,2	10,24
11	ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) <i>Пример сметы на выполнение расходов и материалы</i>	0,1 10 / 100	76,64 71,3	5,34 1,35	8	7	1	11,39	1,14
12	ТЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2 основания) <i>Пример сметы на выполнение расходов и материалы</i>	0,1 10 / 100	48,01 48,01		5	5		7,67	0,77
13	ТЕР08-02-003-03	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) <i>Пример сметы на выполнение расходов и материалы</i>	3	978,65 59,87	49,09 4,36	2936	180	147 13	7,93	23,79
14	ТЕР06-01-001-20 шаблон сметы excel	Устройство ленточных фундаментов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>Пример сметы на выполнение расходов и материалы</i>	0,08 8 / 100	68183,17 2338,74	2691,26 227,51	5455	187	215 18	337,48	27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР08-03-002-01 шаблон сметы excel	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м прим. керамзитобетон (1 м3 кладки) <i>Пример сметы на выполнение расходов и материалы</i>	8	680,39 30,7	51,43 4,57	5443	246	411 37	4,43	35,44
16	ТЕР10-01-034-03 шаблон сметы excel	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) <i>Пример сметы на выполнение расходов и материалы</i>	0,03 3 / 100	10662,02 1516,88	558,85 18,29	320	46	17 1	216,08	6,48
17	ТССЦ-203-0951	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2 (м2)	3	1516,87		4551				
18	ТЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) <i>Пример сметы на выполнение расходов и материалы</i>	0,1 10 / 100	30683,9 828	372,76	3068	83	37	115	11,5
19	ТЕР09-04-012-01 шаблон сметы excel	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) <i>Пример сметы на выполнение расходов и материалы</i>	10	64,16 19,1	19,18	642	191	192	2,4	24
20	ТССЦ-203-8118 шаблон сметы excel	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000x2100 мм (шт.)	4	2920,8		11683				
21	ТЕР10-05-008-03 шаблон сметы excel	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) <i>НР (269 руб.): 118% от ФОТ (228 руб.)</i> <i>СП (144 руб.): 63% от ФОТ (228 руб.)</i>	0,25 25 / 100	6406,51 589,68	12,43	1602	147	3	81	20,25
22	ТЕР10-05-011-02 шаблон сметы excel	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) (100 м2 потолка) <i>НР (130 руб.): 118% от ФОТ (110 руб.)</i> <i>СП (69 руб.): 63% от ФОТ (110 руб.)</i>	0,1 10 / 100	7209,91 706,16	10,42	721	71	1	97	9,7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (1 м3 изоляции) <i>НР (368 руб.): 100% от ФОТ (368 руб.)</i> <i>СП (258 руб.): 70% от ФОТ (368 руб.)</i>	3	139,21 78,82	60,39	418	237	181	10,58	31,74
24	ТССЦ-104-1225	Вата минеральная «ISOVER» Классик-Твин-50 (м3)	3	337,12		1011				
25	ТЕР11-01-036-03	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (100 м2 покрытия) <i>НР (21 руб.): 123% от ФОТ (17 руб.)</i> <i>СП (13 руб.): 75% от ФОТ (17 руб.)</i>	0,1 <i>10 / 100</i>	6585,27 114,72	59,85 3,53	659	11	6	17,2	1,72
26	ТЕР10-01-052-02 шаблон сметы excel	Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки (1 м2 горизонтальной проекции) <i>НР (116 руб.): 118% от ФОТ (98 руб.)</i> <i>СП (62 руб.): 63% от ФОТ (98 руб.)</i>	2	542,59 31,5	5,73	1085	63	11	4,08	8,16
27	ТЕР15-04-007-03 шаблон сметы excel	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>НР (95 руб.): 105% от ФОТ (90 руб.)</i> <i>СП (50 руб.): 55% от ФОТ (90 руб.)</i>	0,25 <i>25 / 100</i>	907,11 232,71	9,92 0,09	227	58	2	32,73	8,18
28	ТЕР15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>НР (46 руб.): 105% от ФОТ (44 руб.)</i> <i>СП (24 руб.): 55% от ФОТ (44 руб.)</i>	0,1 <i>10 / 100</i>	1018,23 284,26	9,92 0,09	102	28	1	39,98	4
29	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) <i>НР (49 руб.): 123% от ФОТ (40 руб.)</i> <i>СП (30 руб.): 75% от ФОТ (40 руб.)</i>	0,1 <i>10 / 100</i>	2095,79 252,07	66,15 13,2	210	25	7 1	39,51	3,95
30	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) <i>(Увеличение толщины стяжки до 15 см ПЗ=26 (ОЗП=26; ЭМ=26 к расх.; ЗГМ=26; МАТ=26 к расх.; ТЗ=26; ТЗМ=26))</i> <i>НР (27 руб.): 123% от ФОТ (22 руб.)</i> <i>СП (17 руб.): 75% от ФОТ (22 руб.)</i>	0,1 <i>10 / 100</i>	11563,5 82,94	317,2 56,68	1156	8	32 6	13	1,3

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР15-04-006-03 шаблон сметы excel	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) <i>НР (5 руб.): 105% от ФОТ (5 руб.)</i> <i>СП (3 руб.): 55% от ФОТ (5 руб.)</i>	0,05 <i>5 / 100</i>	52,11 50,57	1,37 0,1	3	3		6,55	0,33
32	ТССЦ-101-2416 шаблон сметы excel	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (кг)	0,7	24,35		17				
33	ТЕР15-04-011-01 шаблон сметы excel	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: известковая (100 м2 фасада) <i>НР (9 руб.): 105% от ФОТ (9 руб.)</i> <i>СП (5 руб.): 55% от ФОТ (9 руб.)</i>	0,15 <i>15 / 100</i>	132,07 43,23	2,21	20	6		6,32	0,95
34	ТЕР12-01-020-01 шаблон сметы excel	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы (100 м2 кровли) <i>НР (1240 руб.): 120% от ФОТ (1033 руб.)</i> <i>СП (671 руб.): 65% от ФОТ (1033 руб.)</i>	0,5 <i>50 / 100</i>	12072,96 1312,72	449,47 17,46	6036	656	225 9	173,87	86,94
35	ТССЦ-101-4136 шаблон сметы excel	Металлочерепица «Монтеррей» (м2)	63	57,77		3640				
36	ТССЦпг01-01-01-041 шаблон сметы excel	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>Пример сметы на выполнение расходов и материалы</i>	1	46,76		47				
37	ТССЦпг03-21-01-200 шаблон сметы excel	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 200 км I класс груза (1 т груза) <i>Пример сметы на выполнение расходов и материалы</i>	1	111,56	111,56	112		112		
38	ТССЦпг03-21-01-201 шаблон сметы excel	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза (1 т груза) <i>(Увеличение пробега до 265 км ПЗ=65 (ОЗП=65; ЭМ=65 к расх.; ЗПМ=65; МАТ=65 к расх.; ТЗ=65; ТЗМ=65))</i> <i>Пример сметы на выполнение расходов и материалы</i>	1	31,2	31,2	31		31		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						51667	2500	1849 102		346,91
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						53860	3805	2737 157		528,93
Накладные расходы						4401				
Сметная прибыль						2744				
Итого по разделу 1 Демонтаж и строительство						416054				528,93
Раздел 2. Демонтаж, отделочные работы и строительство										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ТЕРр53-1-4	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев (100 м2 стен) <i>Скачать пустой бланк сметы на строительные и отделочные работы</i>	0,3 30 / 100	689,15 305,66	383,49 29,82	207	92	115 9	51,2	15,36
40	ТЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2 основания) <i>Скачать пустой бланк сметы на строительные и отделочные работы</i>	0,15 15 / 100	48,01 48,01		7	7		7,67	1,15
41	ТЕРр54-3-3 шаблон сметы excel	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной (100 м2 подшивки) <i>Скачать пустой бланк сметы на строительные и отделочные работы</i>	0,15 15 / 100	690,38 537,53	152,85 38,65	104	81	23 6	79,87	11,98
42	ТЕРр53-1-4 шаблон сметы excel	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев (100 м2 стен) <i>Скачать пустой бланк сметы на строительные и отделочные работы</i>	0,3 30 / 100	689,15 305,66	383,49 29,82	207	92	115 9	51,2	15,36
43	ТЕРр57-1-2 шаблон сметы excel	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2 основания) <i>Скачать пустой бланк сметы на строительные и отделочные работы</i>	0,07 7 / 100	48,01 48,01		3	3		7,67	0,54
44	ТЕРр54-3-3 шаблон сметы excel	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной (100 м2 подшивки) <i>Скачать пустой бланк сметы на строительные и отделочные работы</i>	0,05 5 / 100	690,38 537,53	152,85 38,65	35	27	8 2	79,87	3,99
45	ТЕРр57-2-3 шаблон сметы excel	Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) <i>Скачать пустой бланк сметы на строительные и отделочные работы</i>	0,05 5 / 100	537,08 477,91	59,17 14,96	27	24	3 1	69,87	3,49
46	ТЕРр60-1-1	Разборка кладки печей: необлицованных (1 м3 кладки) <i>Скачать пустой бланк сметы на строительные и отделочные работы</i>	4	42,19 42,19		169	169		6,74	26,96
47	ТЕРр53-1-4	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев (100 м2 стен) <i>Скачать пустой бланк сметы на строительные и отделочные работы</i>	0,16 16 / 100	689,15 305,66	383,49 29,82	110	49	61 5	51,2	8,19
48	ТЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2 основания) <i>Скачать пустой бланк сметы на строительные и отделочные работы</i>	0,07 7 / 100	48,01 48,01		3	3		7,67	0,54

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) <i>Скачать пустой бланк сметы на строительные и отделочные работы</i>	0,07 7 / 100	76,64 71,3	5,34 1,35	5	5		11,39	0,8
50	ТЕРр54-3-3 шаблон сметы excel	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной (100 м2 подшивки) <i>Скачать пустой бланк сметы на строительные и отделочные работы</i>	0,07 7 / 100	690,38 537,53	152,85 38,65	48	38	10 3	79,87	5,59
51	ТЕРр56-1-3 шаблон сметы excel	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах (100 коробок) <i>Образец (пример) локальной сметы расходов в excel (эксель) на строительство дома</i>	0,03 3 / 100	476,77 476,77		14	14		72,79	2,18
52	ТЕРр56-2-2 шаблон сметы excel	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) <i>Образец (пример) локальной сметы расходов в excel (эксель) на строительство дома</i>	0,25 25 / 100	334,7 296,49	38,21 9,66	84	74	10 2	46,11	11,53
53	ТЕРр59-1-2 шаблон сметы excel	Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями (100 м2 горизонтальной проекции) <i>Образец (пример) локальной сметы расходов в excel (эксель) на строительство дома</i>	0,018 1.8 / 100	1315,75 1315,75		24	24		206,23	3,71
54	ТЕР08-02-003-03	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) <i>Образец (пример) локальной сметы расходов в excel (эксель) на строительство дома</i>	3	978,65 59,87	49,09 4,36	2936	180	147 13	7,93	23,79
55	ТЕР06-01-001-20	Устройство ленточных фундаментов: бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <i>Образец (пример) локальной сметы расходов в excel (эксель) на строительство дома</i>	0,09 9 / 100	68183,17 2338,74	2691,26 227,51	6136	210	242 20	337,48	30,37
56	ТЕР08-03-002-01	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) <i>Образец (пример) локальной сметы расходов в excel (эксель) на строительство дома</i>	20	680,39 30,7	51,43 4,57	13608	614	1029 91	4,43	88,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ТЕР10-01-034-03 шаблон сметы excel	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) <i>Образец (пример) локальной сметы расходов в excel (эксель) на строительство дома</i>	0,024 2.4 / 100	10662,02 1516,88	558,85 18,29	256	36	13	216,08	5,19
58	ТССЦ-203-0951 шаблон сметы excel	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2 (м2)	2,4	1516,87		3640				
59	ТССЦ-203-8118 шаблон сметы excel	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000x2100 мм (шт.)	1	2920,8		2921				
60	ТЕР10-05-008-03 шаблон сметы excel	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) <i>Образец (пример) локальной сметы расходов в excel (эксель) на строительство дома</i>	1	6406,51 589,68	12,43	6407	590	12	81	81
61	ТЕР10-05-011-02 шаблон сметы excel	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) (100 м2 потолка) <i>Образец (пример) локальной сметы расходов в excel (эксель) на строительство дома</i>	0,36 36 / 100	7209,91 706,16	10,42	2596	254	4	97	34,92
62	ТЕР26-01-039-01 шаблон сметы excel	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (1 м3 изоляции) <i>Образец (пример) локальной сметы расходов в excel (эксель) на строительство дома</i>	9	139,21 78,82	60,39	1253	709	544	10,58	95,22
63	ТССЦ-104-1225	Вата минеральная «ISOVER» Классик-Твин-50 (м3)	9	337,12		3034				
64	ТЕР11-01-036-03	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (100 м2 покрытия) <i>Образец (пример) локальной сметы расходов в excel (эксель) на строительство дома</i>	0,03 3 / 100	6585,27 114,72	59,85 3,53	198	3	2	17,2	0,52

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	ТЕР10-01-052-02	Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки (1 м2 горизонтальной проекции) <i>Образец (пример) локальной сметы расходов в excel (эксель) на строительство дома</i>	1,5	542,59 31,5	5,73	814	47	9	4,08	6,12
66	ТЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>Образец (пример) локальной сметы расходов в excel (эксель) на строительство дома</i>	0,09 9 / 100	907,11 232,71	9,92 0,09	82	21	1	32,73	2,95
67	ТЕР15-04-007-04 шаблон сметы excel	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,08 8 / 100	1018,23 284,26	9,92 0,09	81	23	1	39,98	3,2
68	ТЕР11-01-011-01 шаблон сметы excel	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки)	0,07 7 / 100	2095,79 252,07	66,15 13,2	147	18	5 1	39,51	2,77
69	ТЕР11-01-011-02 шаблон сметы excel	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) <i>(Увеличение толщины стяжки до 15 см ПЗ=26 (ОЗП=26; ЭМ=26 к расх.; ЗПМ=26; МАТ=26 к расх.; ТЗ=26; ТЗМ=26)) НР (18 руб.): 123% от ФОТ (15 руб.) СП (11 руб.): 75% от ФОТ (15 руб.)</i>	0,07 7 / 100	11563,5 82,94	317,2 56,68	809	6	22 4	13	0,91
70	ТЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия) <i>Образец (пример) локальной сметы расходов в excel (эксель) на строительство дома</i>	0,08 8 / 100	52,11 50,57	1,37 0,1	4	4		6,55	0,52
71	ТССЦ-101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (кг)	1	24,35		24				
Итого прямые затраты по разделу "Образец (пример) локальной сметы расходов в excel (эксель) на строительство дома" в ценах 2001г.						45993	3417	2376 166		487,45
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						49196	5307	3689 257		756,78
Накладные расходы						5965				
Сметная прибыль						3898				
Итого по разделу 2 Демонтаж, отделочные работы и строительство						402782				756,78
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по смете "Образец (пример) локальной сметы расходов в excel (эксель) на строительство дома" в ценах 2001г.						97660	5917	4225 268		834,36
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам						103055	9111	6426 414		1285,7
Накладные расходы						10363				
Сметная прибыль						6638				
Итого по смете формате excel для скачивания:										
Стены (ремонтно-строительные) при строительстве зданий и частных домов						2489				105,12
Проемы (ремонтно-строительные)						542				32,66
Полы (ремонтно-строительные) при строительстве зданий и частных домов						302				18,42
Конструкции из кирпича и блоков						30863				266,44
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						13211				89,07
Деревянные конструкции при строительстве зданий и частных домов						29618				284,6
Строительные металлические конструкции						15689				27,6
Теплоизоляционные работы						9137				197,11
Полы (ремонтно-строительные) при строительстве зданий и частных домов						3512				17,34
Отделочные работы при строительстве зданий и частных домов						997				31,26
Кровли при строительстве зданий и частных домов						12075				134,98
Погрузо-разгрузочные работы						47				
Перевозка грузов автотранспортом при строительстве зданий и частных домов						164				
Перекрытия (ремонтно-строительные)						692				33,48
Печные работы (ремонтно-строительные)						631				41,86
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)						87				5,76
Итого						120056				1285,7
Индексы изменения сметной стоимости СМР на 2 кв. 2019 года согласно письму Минстроя РФ №4 120 056 * 6.82						818782				
Справочно, в ценах 2001г.:										
Материалы						87471				
Машины и механизмы						6426				
ФОТ						9525				
Накладные расходы						10363				
Сметная прибыль						6638				
НДС 20%						163756,4				
ВСЕГО по смете в ценах 2019 года						982538,4				1285,7

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

*Данный пример сметного расчета выступает исключительно в роли шаблона, не претендует на точность, актуальность и не может быть использован для обычных деловых взаимоотношений в рамках договорных отношений, бизнес-сделок.